

省医院实验动物研究所实验猪饲养设施改造项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：四川省医学科学院四川省人民医院实验动物研究所

(单位盖章)

造价咨询人：四川宏业建科工程管理有限公司

(单位盖章)

省医院实验动物研究所实验猪饲养设施改造项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：四川省医学科学院四川省人民医院实验
动物研究所
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

编 制 人：
(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间：

造价咨询人：四川宏业建科工程管理有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

复 核 人：
(一级造价工程师签字盖专用章)

复 核 时 间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称 省医院实验动物研究所实验猪饲养设施改造项目 \省医院实验动物研究所实
： 验猪饲养设施改造项目【建筑与装饰工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除工程								
1	011608002059	墙面涂料铲除	1、铲除部位名称：综合考虑 2、铲除部位的截面尺寸：综合考虑 3、拆除、清理、场内运输、外弃综合考虑 4、其他：项目特征仅作重点描述，其余材料要求、施工做法等具体详设计图纸，满足招标文件、现行验收规范要求	m2	54.15					
		分部小计								
		门窗工程								
2	010802001048	成品钢质门M2022	1. 编号:M2022 2. 门扇尺寸:1900*2150 3. 门套:钢质门扇（开窗5+9A+5中空钢化玻璃） 4. 五金用料:6个不锈钢合页;2副单开门执手门锁;2个磁力门碰头(不锈钢) 5. 全部五金件及配套件等费用包含在综合单价中 6. 其他：项目特征仅作重点描述，其余材料要求、施工做法等具体详设计图纸，满足招标文件、现行验收规范要求	m2	8.17					
		分部小计								
		屋面及防水工程								

3	010902002096	合成高分子类防水卷材-地面	1. 合成高分子类防水卷材1道, 每道1.5mm厚 2. 防水搭接、附加层、损耗等投标人综合考虑计入综合单价 3. 管道、洞口周边、阴阳角、卷材对接口密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算, 其费用由投标人综合考虑进入本项综合单价中 4. 其他: 项目特征仅作重点描述, 其余材料要求、施工做法等具体详设计图纸, 满足招标文件、现行验收规范要求	m2	31.97					
4	010903002020	1.5厚JS-II型防水涂料-墙面	1、防水膜品种 : JS-I型防水涂料 2、涂膜厚度、遍数 : 1.5厚JS-II型防水涂料1遍 3、防水搭接、附加层、损耗等投标人综合考虑计入综合单价 4、管道、洞口周边、阴阳角、卷材对接口密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算, 其费用由投标人综合考虑进入本项综合单价中 5、其他: 项目特征仅作重点描述, 其余材料要求、施工做法等具体详设计图纸, 满足招标文件、现行验收规范要求	m2	46.42					
5	010902002096	合成高分子类防水卷材-墙面	1. 合成高分子类防水卷材1道, 每道1.5mm厚, 上翻高度为±0.000以上1200mm 2. 其他: 项目特征仅作重点描述, 其余材料要求、施工做法等具体详设计图纸, 满足招标文件、现行验收规范要求	m2	46.42					
		分部小计								
		楼地面装饰工程								

6	010501001077	C25砼回填	1. 混凝土种类：C25砼回填, 最高处抬高200mm, 最低处抬高100mm 2. 包含混凝土运输、泵送费用（运输与泵送方式综合考虑） 3. 其他：项目特征仅作重点描述，其余材料要求、施工做法等具体详设计图纸，满足招标文件、现行验收规范要求	m3	4.8					
7	011101006471	平面砂浆找平层	1. 30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 其他：项目特征仅作重点描述，其余材料要求、施工做法等具体详设计图纸，满足招标文件、现行验收规范要求	m2	31.97					
8	011101006471	平面砂浆抹灰层	1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰层 2. 其他：项目特征仅作重点描述，其余材料要求、施工做法等具体详设计图纸，满足招标文件、现行验收规范要求	m2	31.97					
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
9	011210006034	门垛隔墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距：75系列轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：双面单层12mm阻燃版 3. 面层材料品种、规格、颜色：双面单层12mm水泥纤维板 4. 综合单价包含双面12mm阻燃版、12mm水泥纤维板价格，投标人综合考虑报价 5. 其他：项目特征仅作重点描述，其余材料要求、施工做法等具体详设计图纸，满足招标文件、现行验收规范要求	m2	2.87					

10	011201001033	5厚1:3水泥砂浆分层压实磨平	1、5厚1:3水泥砂浆分层压实磨平 2、其他：项目特征仅作重点描述，其余材料要求、施工做法等具体详设计图纸，满足招标文件、现行验收规范要求	m2	46.42					
11	011201001033	10mm厚1:2.5水泥砂浆保护层	1、10mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 2、其他：项目特征仅作重点描述，其余材料要求、施工做法等具体详设计图纸，满足招标文件、现行验收规范要求	m2	46.42					
12	011204003109	400*800米白色墙砖	1、4厚强力胶粉泥粘接层，揉挤压实， 2、400*800米白色墙砖(瓷砖背面刷瓷砖背胶)，瓷砖勾缝剂擦缝 3、其他：项目特征仅作重点描述，其余材料要求、施工做法等具体详设计图纸，满足招标文件、现行验收规范要求	m2	46.42					
13	011502001062	20mm深灰色拉丝不锈钢	1. 基层类型：综合 2. 线条材料品种、规格、颜色：20mm深灰色拉丝不锈钢 3. 颜色由建设单位和设计单位选样确定，颜色的变化均不调整综合单价 4. 其他：项目特征仅作重点描述，其余材料要求、施工做法等具体详设计图纸，满足招标文件、现行验收规范要求	m	38.68					
		分部小计								
		其他装饰工程								

14	011503001061	猪圈栏杆	1. 扶手材料种类、规格、品牌： φ 50镀锌钢管 2. 栏杆材料种类、规格、品牌： 钢 管立柱 φ 50镀锌钢管 ， 钢管立杆 φ 50镀锌钢管 ， 钢管横 杆 φ 50镀锌钢管 3. 立柱间放置成品不锈钢食盒(可翻 转) 4. 100*100*10预埋钢板 5. 预埋件及其油漆包含在综合单价 中 6. 直形、弧形、异形等综合考虑报 价 7. 其他：项目特征仅作重点描述， 其余材料要求、施工做法等具体详 设计图纸，满足招标文件、现行验 收规范要求	m	56.16					
15	010403010472	1. 5mm厚不锈钢水槽 (铸铁水算子盖板)	1. 1. 5mm厚不锈钢水槽 2. 铸铁水算子盖板 3. 其他：项目特征仅作重点描述， 其余材料要求、施工做法等具体详 设计图纸，满足招标文件、现行验 收规范要求	m	11.8					
		分部小计								
合 计										

总价措施项目清单与计价表

省医院实验动物研究所实验猪饲养设施改造项目 \省医院实验动物研究所实验猪								
工程名称：		饲养设施改造项目【建筑与装饰工程】				标段：		
序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			定额(人工费+机械费)					
1	011707001001	安全文明施工费			3719.41			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		132.84			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		784.94			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		1787.25			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		1014.38			
2	011707002001	夜间施工增加费						
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运费						
5	011707005001	冬雨季施工增加费						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	工程定位复测费						
合计					3719.41			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：省医院实验动物研究所实验猪饲养设施改造项目 \省医院实验动物研究所实验猪饲养设施改造项目【建筑与装饰工程】 标段：

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	5744.90		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		5744.90	-	-

暂列金额明细表

工程名称：省医院实验动物研究所实验猪饲养设施改造项目 \省医院实验动物研究所

标段：实验猪饲养设施改造项目【建筑与装饰工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	5744.90	
合 计			5744.90	-

规费、税金项目计价表

工程名称：省医院实验动物研究所实验猪饲养设施改造项目 \省医院实验动物研究所
实验猪饲养设施改造项目【建筑与装饰工程】

标段：

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			1038.35
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费		9	
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费		0.313	
合计					1038.35

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：省医院实验动物研究所实验猪饲养设施改造项目 \省医院实验动物研究所实验猪饲养设施改造项目【建筑与装饰工程】

标段：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	品牌
1	其他材料费	元	1696.384					
2	水	m3	3.94					
3	成品钢质门	m2	7.938					
4	干混地面砂浆 M20	t	1.229					
5	干混抹灰砂浆 M15	t	0.822					
6	商品混凝土 C25	m3	4.848					
7	EVA高分子防水卷材 1.5mm	m2	88.592					
8	CSPE 嵌缝油膏 330ml	支	23.363					
9	PVC聚氯乙烯粘合剂	kg	64.758					
10	20mm深灰色拉丝不锈钢	m	40.635					
11	轻钢龙骨 75×50	m	5.307					
12	轻钢龙骨 75×40	m	3.103					
13	螺栓	个	6.583					
14	乳胶	kg	2.4					
15	12mm阻燃版	m2	5.985					
16	12mm水泥纤维板	m2	6.27					
17	干混地面砂浆	t	2.468					
18	水泥 32.5	kg	48.544					
19	1.5mm厚不锈钢水槽(铸铁水算子)	m	12.036					
20	柴油(机械)	L	4.761					
21	聚合物水泥(JS)防水涂料 II型	kg	140.014					
22	干混抹灰砂浆 M20	t	1.115					
23	干粉型粘结剂	kg	194.88					
24	400*800米白色墙砖	m2	47.328					

25	Φ 50镀锌钢管	m	673.867					
26	成品不锈钢食盒	个	14					